

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
DIRECCIÓN: Ave. Prof. Angel Gabriel Ericastilla 2-51 z.1, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:am a 4:pm
TELÉFONO: 78445734
DIRECTOR: Otto Mauricio Santos Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Otto Mauricio Santos Palma
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/06/2019
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PROYECTOS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	RENGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
C O T I Z A C I O N	No. 01-2019	Q 396,500.00				Nombre proveedor:	DENIZAR AQUECHE MEDRANO	NOG:	9581189	Proveedor Adjudicado:	DENIZAR AQUECHE MEDRANO
						NIT:	1254343-8	Fecha de Publicación:	07/01/2019	No. Del Contrato:	No. 01-2019
			1. Q2.200,00	1. Q2.200,00	1. TRABAJOS PRELIMINARES + ROTULO						
			2. Q13.800,00	2. Q13.800,00	2. ZAPATAS 1 1,60*1,60*0,30M						
			3. Q350,00	3. Q2.222,50	3. CINTIENTO CORRIDO CC-1						
			4. Q230,00	4. Q10.534,00	4. SOLERA DE AMARRE DE 0,25*0,25						
			5. Q240,00	5. Q10.992,00	5. VIGA DE AMARRE DE 0,25*0,30						
			6. Q125,00	6. Q13.475,00	6. SOLERA S-I						
			7. Q280,00	7. Q38.080,00	7. MURO DE BLOCK DE 0,14*0,19*0,39 M						
			8. Q130,00	8. Q5.980,00	8. TABIQUE DE TABLAYESO						
			9. Q805,00	9. Q27.370,00	9. COLUMNA C-1 0,50*0,50						
			10. Q850,00	10. Q28.900,00	10. COLUMNA C-2 0,60*0,50						
			11. Q135,00	11. Q4.252,50	11. COLUMNA C-3 0,14*0,14						
			12. Q170,00	12. Q21.080,00	12. PISO DE CONCRETO SALON						
			13. Q475,00	13. Q2.493,75	13. LOSA DE CONCRETO ARMADO						
			14. Q550,00	14. Q72.050,00	14. LOSA-CERO						
			15. Q200,00	15. Q26.200,00	15. CUBIERTA DE LAMINA						
			16. Q150,00	16. Q1.024,50	16. AZULEJO						
			17. Q120,00	17. Q15.720,00	17. PISO						
			18. Q90,00	18. Q24.480,00	18. ACABADOS EN MUROS						
			19. Q95,00	19. Q498,75	19. ACABADOS EN CIELO						
			20. Q750,00	20. Q7.500,00	20. ARTEFACTOS						
			21. Q950,00	21. Q10.450,00	21. PUERTAS						
			22. Q675,00	22. Q6.952,50	22. VENTANERIA DE ALUMINIO						
			23. Q1.375,00	23. Q1.375,00	23. NOMBRE DE PROY. ROTULO						
			24. Q450,00	24. Q14.850,00	24. INSTALACION ELECTRICA						
			25. Q290,00	25. Q6.090,00	25. INSTALACION ELECTRICA FUERZA						
			26. Q105,00	26. Q8.925,00	26. PLUVIALES						
			27. Q105,00	27. Q4.095,00	27. DRENAJES						
			28. Q120,00	28. Q4.680,00	28. INSTLACION HIDRAULICA						
			29. Q150,00	29. Q4.200,00	29. BANQUETA EXTERIOR						
			30. Q4.529,50	30. Q4.529,50	30. MODULO DE GRADAS						
			31. Q1.500,00	31. Q1.500,00	31. LIMPIEZA						
										Plazo del Contrato:	3 meses

L I C I T A C I O N	No. 02-2019	Q	1,290,000.00	1. Q	6,315,80	1. Q	6,315,80	1. TRABAJOS PRELIMINARES	Nombre proveedor:	MELVIN OTTONIEL SAIBOCHOL SISIMIT	NOG:	9580891	Proveedor Adjudicado:	MELVIN OTTONIEL SAIBOCHOL SISIMIT
				2. Q	36,64	2. Q	12,824,00	2. DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES						
				3. Q	33,75	3. Q	3,375,00	3. DEMOLICION D TECHO EXISTENTE						
				4. Q	2,576,75	4. Q	25,767,50	4. ZAPATA 2-1						
				5. Q	444,91	5. Q	71,185,60	5. CIMENTO CORRIDO CC-1						
				6. Q	413,28	6. Q	6,612,48	6. CIMENTO CORRIDO CC-2						
				7. Q	290,00	7. Q	27,840,00	7. MURO DE CIMENTACION 0.14*0.19*0.39						
				8. Q	270,47	8. Q	2,704,70	8. MURO DE CIMENTACION 0.09*0.19*0.39						
				9. Q	172,78	9. Q	27,644,80	9. SOLERA HIDROFUGA SH-1						
				10. Q	126,14	10. Q	2,018,24	10. SOLERA HIDROFUGA SH-2						
11. Q	177,59	11. Q	58,077,93	11. SOLERA INTERMEDIA 1										
12. Q	179,05	12. Q	7,341,05	12. SOLERA DE AMARRE										
13. Q	290,00	13. Q	117,740,00	13. MURO DE BLOCK 0.14*0.19*0.39										
14. Q	270,47	14. Q	7,573,16	14. MURO DE BLOCK 0.09*0.19*0.39										
15. Q	1,191,41	15. Q	71,484,60	15. COLUMNA C-1										
16. Q	221,77	16. Q	51,007,10	16. COLUMNA C-2										
17. Q	195,68	17. Q	19,763,68	17. COLUMNA C-3										
18. Q	343,72	18. Q	4,124,64	18. COLUMNA C-4										
19. Q	314,95	19. Q	2,015,68	19. COLUMNA C-5	Fecha de cierre de recepción de ofertas:	17/02/2019	Características servicio:	Consiste en la contratación de la Constructora Melvin para la construcción de Salon de Usos múltiples en la Aldea Ambers, consiste en Trabajos preliminares 464 m2, cimentacion 260 m2, estructuras 485 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 20, instalaciones (interior edificios 50, Acabados 260m2						
20. Q	431,27	20. Q	18,113,34	20. VIGA 1										
21. Q	747,30	21. Q	34,749,45	21. VIGA 2 TIPO CANAL										
22. Q	904,00	22. Q	59,031,20	22. LOSA DE CONCRETO ARMADO										
23. Q	220,33	23. Q	2,423,63	23. AZULEJO EN SANITARIO										
24. Q	227,36	24. Q	15,005,76	24. PISO										
25. Q	263,68	25. Q	111,800,32	25. PISO DE CONCRETO EN CANCHA										
26. Q	120,41	26. Q	114,389,50	26. ACABADOS EN MUROS										
27. Q	120,41	27. Q	7,826,65	27. ACABADOS EN CIELO										
28. Q	1,186,07	28. Q	16,604,98	28. ARTEFACTOS					Plazo del Contrato:	3 meses				
29. Q	2,835,00	29. Q	36,855,00	29. PUERTAS										
30. Q	945,00	30. Q	3,024,00	30. VENTANERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO										
31. Q	385,11	31. Q	7,317,09	31. BALCONES										
32. Q	550,64	32. Q	18,171,12	32. INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION										
33. Q	378,00	33. Q	6,426,00	33. INSTALACION ELECTRICA FUERZA										
34. Q	126,23	34. Q	12,875,46	34. AGUAS PLUVIALES										
35. Q	232,06	35. Q	7,657,98	35. DRENAJES										
36. Q	127,46	36. Q	6,755,38	36. INSTALACION HIDRAULICA										
37. Q	293,29	37. Q	2,932,9	37. BANQUETA EXTERIOR										
38. Q	405,00	38. Q	27,135,00	38. GRADERIO EN CAMPO										
39. Q	418,50	39. Q	184,140,00	39. CUBIERTA DE TODO EL SALON										
40. Q	188,06	40. Q	35,355,28	40. INSTALACION DE DRENAJE FRANCES										
41. Q	12,00	41. Q	36,000,00	41. ENGRAMILLADO										

LICITACION	No. 03-2019	Q	1,198,635.00	1. Q8.811,50 2. Q160,00 3. Q148,00 4. Q1.434,00 5. Q491,00 6. Q255,00 7. Q249,00 8. Q318,00 9. Q205,00 10. Q262,00 11. Q1.082,00 12. Q534,00 13. Q343,00 14. Q272,00 15. Q333,00 16. Q782,00 17. Q681,00 18. Q512,00 19. Q418,00 20. Q961,00 21. Q683,00 22. Q427,00 23. Q86,00 24. Q102,00 25. Q2.405,00 26. Q893,00 27. Q437,00 28. Q512,00 29. Q1.309,00 30. Q157,00 31. Q200,00 32. Q95,00	1. Q8.811,50 2. Q48.000,00 3. Q17.760,00 4. Q28.680,00 5. Q52.046,00 6. Q10.837,50 7. Q27.141,00 8. Q3.180,00 9. Q34.850,00 10. Q106.372,00 11. Q64.920,00 12. Q21.360,00 13. Q37.044,00 14. Q20.672,00 15. Q7.992,00 16. Q3.128,00 17. Q91.935,00 18. Q30.720,00 19. Q56.430,00 20. Q221.030,00 21. Q23.222,00 22. Q5.124,00 23. Q62.350,00 24. Q20.400,00 25. Q28.860,00 26. Q28.576,00 27. Q55.062,00 28. Q33.792,00 29. Q13.090,00 30. Q14.130,00 31. Q12.000,00 32. Q9.120,00	1. Trabajos preliminares de limpieza + trazo + nivelación + rotulo + bodega 2. Demolición de muros 3. Demolición de techo existente 4. Zapatas de 1.25 m x 1.25 m x 0.30 m. 5. Cimiento corrido 0.20 m x 0.40 m. 6. Levantado de sobrecimiento con block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m. 7. Solera de humedad de 0.14m x 0.20m 8. Solera de amarre de 0.14m x 0.20m 9. Solera intermedia de 0.14m x 0.20m 10. Muro de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m 11. Columna tipo C-1 de 0.30 m x 0.30 m 12. Columna tipo C-2 de 0.20 m x 0.14 m 13. Columna tipo C-3 de 0.14 m x 0.14 m 14. Columna tipo C-4 de 0.14 m x 0.10 m 15. Columna tipo C-5 de 0.14 m x 0.125 m 16. Columna tipo C-6 de 0.55 m x 0.14 m 17. Viga tipo 1 de 0.25m x 0.40m 18. Viga tipo 2 de 0.07m x 0.40m 19. Viga tipo 3 de 0.20m x 0.14m 20. Losa de concreto armado de espesor 0.11m + Mezclón 21. Instalación electrica de iluminación 22. Instalación electrica de fuerza 23. Acabados en muros 24. Acabados en cielo 25. Puertas 26. Ventaneria de aluminio anodizado + vidrio claro de 5mm 27. Piso 28. Porcelanato en sanitarios 29. Inodoros y lavamanos 30. Drenaje para aguas pluviales 31. Drenaje para aguas negras 32. Instalación hidraulica para agua potable	Nombre proveedor: NIT:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ 15779491	NOG: Fecha de Publicación:	9581111 07/01/2019	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ No. 03-2019
				Fecha de presentación de ofertas:	17/02/2019	Servicio Contratado:	Contrato No. 03-2019 de fecha 26 de febrero de 2019. consiste en Trabajos preliminares 290 m2, cimentación 800 m2, estructuras 290 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 80, instalaciones (interior edificios 25, Acabados 900 m2					
				Fecha de cierre de recepción de ofertas:	17/02/2019	Características servicio:	Contrato No. 03-2019 de fecha 26 de febrero de 2019. consiste en Trabajos preliminares 290 m2, cimentación 800 m2, estructuras 290 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 80, instalaciones (interior edificios 25, Acabados 900 m2					
						Plazo del Contrato:	4 meses					
LICITACION	No. 04-2019	Q	1,284,998.00	1. Q 7.820,00 2. Q 120,00 3. Q 114,00 4. Q 1.507,00 5. Q 463,00 6. Q 276,00 7. Q 229,00 8. Q 200,00 9. Q 250,00 10. Q 606,00 11. Q 679,00 12. Q 315,00 13. Q 291,00 14. Q 943,00 15. Q 202,00 16. Q 136,00 17. Q 334,00 18. Q 224,00 19. Q 2.730,00 20. Q 2.080,00 21. Q 859,00 22. Q 605,00 23. Q 386,00 24. Q 110,00 25. Q 212,00 26. Q 71,00 27. Q 1.280,00 28. Q 1.174,00 29. Q 13.919,00 30. Q 10.058,00 31. Q 343,00 32. Q 641,00	1. Q 7.820,00 2. Q 21.000,00 3. Q 18.810,00 4. Q 30.140,00 5. Q 61.116,00 6. Q 19.320,00 7. Q 30.228,00 8. Q 52.000,00 9. Q 12.500,00 10. Q 96.960,00 11. Q 55.678,00 12. Q 57.330,00 13. Q 73.623,00 14. Q 254.610,00 15. Q 107.868,00 16. Q 34.952,00 17. Q 102.204,00 18. Q 12.544,00 19. Q 2.730,00 20. Q 12.480,00 21. Q 28.347,00 22. Q 24.805,00 23. Q 7.720,00 24. Q 13.750,00 25. Q 10.600,00 26. Q 9.727,00 27. Q 12.800,00 28. Q 7.044,00 29. Q 27.838,00 30. Q 10.058,00 31. Q 6.860,00 32. Q 61.536,00	1. Trabajos preliminares de limpieza + trazo + nivelación + rotulo + bodega 2. Demolición de muros 3. Demolición de techo existente 4. Zapatas de 1.30 m x 1.30 m x 0.20 m. 5. Cimiento corrido 0.20 m x 0.45 m. 6. Levantado de sobrecimiento con block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m. 7. Solera de humedad de 0.14m x 0.20m 8. Solera intermedia de 0.14m x 0.20m 9. Solera corona de 0.14m x 0.20m 10. Viga tipo 1 de 0.20m x 0.30m 11. Columna T "1" de 0.30 m x 0.30 m 12. Columna T "2" de 0.15 m x 0.15 m 13. Muro de block de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m 14. Losa de concreto armado de espesor 0.11m 15. Repello mas alisado 16. Acabados en cielo 17. Piso ceramico antideslizante 18. Azulejo en sanitarios 19. Puertas T-1 20. Puertas T-2 21. Ventaneria de estructura metalica 22. Instalación electrica de iluminación 23. Instalación electrica de fuerza 24. Drenaje para aguas pluviales 25. Drenaje para aguas negras 26. Instalación hidraulica para agua potable 27. Artefactos Sanitarios 28. Rampa de acceso 29. Modulo de gradas 30. Gradas de acceso 31. Acera + Jardinización 32. Cubierta de lámina troquelada	Nombre proveedor: NIT:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA 62011367	NOG: Fecha de Publicación:	9580999 10/01/2019	Proveedor Adjudicado: No. Del Contrato:	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA No. 04-2019
				Fecha de presentación de ofertas:	20/02/2019	Servicio Contratado:	Constrato No. 04-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. consiste en Trabajos preliminares 364 m2, cimentación 325 m2, estructuras 325 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 20, Acabados 800 m2					
				Fecha de cierre de recepción de ofertas:	20/02/2019	Características servicio:	Constrato No. 04-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. consiste en Trabajos preliminares 364 m2, cimentación 325 m2, estructuras 325 m2 (muros, techos, encaminamientos) puertas y ventanas 10, instalaciones (interior edificios 20, Acabados 80 m2					
						Plazo del Contrato:	4 MESES					

						Nombre proveedor:	JOSE AXEL QUILL APEN	NOG:	10074716	Proveedor Adjudicado:	JOSE AXEL QUILL APEN
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------------------	------	----------	--------------------------	----------------------